

Ingenieurbüro Hoch- u. Tiefbau Dipl.-Ing.(FH) Ernst Pledl

INGENIEURBÜRO Dipl.-Ing. (FH) Ernst Pledl

94253 BISCHOF SMAIS

Oberfeld 16

Telefon 09920 / 414

Telefax 09920 / 8133

E-Mail ib.pledl@t-online.de

Kostenberechnung Neubau Bauernhaus Oberbreitenau Anwesen Holzbauer

Kostenberechnung nach DIN 276

Bischofsmais 07.02.2018

Aufgestellt: M. Pledl

Bauherr: Gemeinde Bischofsmais i.V Bürgermeister W.Nirschl

Hauptstraße 34

94253 Bischofsmais

gez.Pledl Markus

B.A Architektur

Kostenberechnung nach Vorentwurfseingabeplan 29.01.2018 - Planfreigabe Gmd.Bischofsmais vom 29.01.2018

KG 200 Herrichten und Erschließen		7.995,00 €	
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion		553.745,50 €	
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen		33.890,00 €	
KG 500 Außenanlagen		12.850,00 €	
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke		30.000,00 €	
KG 700 Baunebenkosten		114.926,49 €	
	Geschätzte Gesamtkosten netto:		753.406,99 €
	Mehrwertsteuer		143.147,33 €
	Geschätzte Gesamtkosten brutto:		896.554,32 €
KG 200 Herrichten und Erschließung			
KG 210 Herrichten			
KG 212 Abbruchmaßnahmen			
	Abbruch der best. Grundmauern inkl. Seitl lagern,säubern,sortieren		
	45,00 m ³ x 55,00 €/m ³		2.475,00 €
KG 214 Herrichten der Geländeoberfläche			
	Oberboden abziehen und die Hälfte seitl. Lagern,Rest wird entsorgt i.M 0,15 cm		
	600 m ² x 2,50€/m ²		1.500,00 €
	Oberboden aus den 600,00 m ² ca. 300 m ² x0,15 = 75m ³ mit Wurzeln usw. abfahren		
	45,00 m ³ x 16,00 €/m ³		720,00 €
KG 219 Herrichten Sonstiges			
	Aushub Baustraße,später Planum für Außenanlage Zuwegung		
	75,00 m ³ x 14,00 €/m ³		1.050,00 €
	Liefern und Einbauen Frostschutz Baustraße		
	75,00 m ³ x 30,00 €/m ³		2.250,00 €
Summe KG 200 Herrichten und Erschließung			7.995,00 €

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion			
KG 310 Baugrube			
KG 311 Baugrubenherstellung			
	Boden Baugrube lösen und abfahren		
	550,00 m ³ x 14,00 €/m ³	7.700,00 €	
	Aushub Streifenfundamente und seidl. Lagern		
	170,00 m ³ x 22,00 €/m ³	3.740,00 €	
	Aushub Punktfundamente inkl. Seidl Wiederverfüllung		
	24,00 m ³ x 22,00 €/m ³	528,00 €	
	Einbau Frostschuttschicht d= 30 cm unter Bodenplatte		
	230,00 m ³ x 30,00 €/m ³	6.900,00 €	
KG 313 Wasserhaltung			
	Pumpensumpf für Hangwasser inkl. Aller Nebenarbeiten		
	2 Stk x 1150,00 €/Stk	2.300,00 €	
KG 320 Gründung			
KG 321 Baugrundverbesserung			
Bodengutachten nicht vorhanden,mögl. Bodenaustausch wird nicht berücksichtigt in			
KG 322 Flachgründung - Streifenfundamente			
	Trennlage liefern und einbauen		
	95,00 m ² x 1,50 €/m ²	142,50 €	
	Sauberkeitsschicht d = 10,00 cm		
	95 m ² x 15,00 €/m ³	1.425,00 €	
	Streifenfundamente einschl. Schalung und Bewehrung		
	95,00 m ³ x 210,00 €/m ³	19.950,00 €	
KG 322 Flachgründung - Punktfundamente			
	Trennlage liefern und einbauen		
	6,00 m ² x 1,50 €/m ²	6,00 €	
	Sauberkeitsschicht d = 10,00 cm		
	6,00 m ² x 15,00 €/m ²	90,00 €	
	Punktfundamente einschl. Schalung und Bewehrung		
	6,00 m ³ x 210,00 €/m ²	1.260,00 €	
KG 324 Bodenplatte			
	Trennlage liefern und einbauen		
	340,00 m ² x 1,50 €/m ²	510,00 €	

	Sauberkeitsschicht d = 10,00 cm		
	340,00 m ² x 15,00 €/m ²	5.100,00 €	
	Bodenplatte einschl. Schalung und Bewehrung d=20 cm		
	97,00 m ³ x 253,00 €/m ³	24.541,00 €	
KG 325 Bodenbeläge			
	Gredplatten Fletz/Flötz		
	60,00 m ² x 215,00 €/m ²	12.900,00 €	
	Holzdielenboden Stube,Kammern inkl. UK		
	70,00 m ² x 95,00 €/m ²	6.650,00 €	
	Lehmboden Stadl + Stall		
	170,00 m ² x 135,00 €/m ²	22.950,00 €	
KG 326 Bauwerksabdichtungen			
	Dichtungskehle (Hohlkehle)		
	86,00 m x 13,00 €/m	1.118,00 €	
	Abdichtung Wand außen		
	105 m ² x 25,00 €/m ²	2.625,00 €	
KG 327 Dränagen			
	Drainleitung inkl. Bögen/Abweiger		
	150,00 m x 20,00 €/m	3.000,00 €	
	Drainagenentwässerungsschacht mit Sickersplit		
	2 Stk x 998,00 €/Stk	1.996,00 €	
	Anschluss Drainleitung		
	2 Stk x 95,00 €/Stk	190,00 €	
	Einfassung mit Split t= 30,00 cm = Sickerstreifen		
	100,00 m x 35,00 €/m	2.800,00 €	
KG 329 Gründung,sonstiges Leerrohr			
	Erdaushub		
	8,00 m ³ x 14,00 €/m ³	112,00 €	
	Leerrohrleitung DN 150 unter Bodenplatte einschl. verlegen,umhüllen,Formstücke		
	50,00 m x 40,00 €/m	2.000,00 €	

KG 330 Außenwände			
KG 331 Tragende Außenwände	Wohnhaus EG		
	Außenmauerwerk 49,00 cm		

	113,00 m ² x 158,00 €/m ²	17.854,00 €	
	Wohnhaus OG		
	Blockbau Bauholz liefern,gedämpft,gehackt usw. inkl. Abbinden und aufstellen		
	25,00 m ³ x 1150,00 €/m ³	28.750,00 €	
	Betonaufkantungen Wohnhaus außen+innen d=50,00cm		
	16,00 m ³ x 400,00 €/m ³	6.400,00 €	
	Stadl		
	Stahlbetonwände		
	20,00 m ³ x 240,00 €/m ³	4.800,00 €	
	Stadl		
	Stehender Stuhl Bauholz liefern,gehackt,gedämpft inkl. Abbinden/Aufstellen		
	45,00 m ³ x 1150,00 €/m ³	51.750,00 €	
	Außenschalung Stadl liefern und montieren,gedämpft,sägerauh		
	145,00 m ² x 42,00€/m ²	6.090,00 €	
KG 334 Außentüren und -fenster			
	Eingangstüre		
	1 Stk x 2250,00 €/Stk	2.250,00 €	
	Stalltüren		
	2 Stk x 1850,00 €/Stk	3.700,00 €	
	Türe OG - Balkon		
	1 Stk x 1450,00 €/Stk	1.450,00 €	
	Fenster Stube und Kammern EG		
	11 Stk x 800,00 €/Stk	8.800,00 €	
	Fenster Kammer OG		
	3 Stk x 660,00 €/Stk	1.980,00 €	
	Stallfenster		
	2 Stk x 550,00 €/Stk	1.100,00 €	
	Stadltore inkl. Sockelpunkt EG		
	2 Stk x 2250,00 €/Stk	4.500,00 €	
	Stadltor inkl. Sockelpunkt OG		
	1 Stk x 2500,00 €/Stk	2.500,00 €	
KG 335 Außenwandbekleidung außen Stadl + Wohnhaus			
	Außenputz inkl. Nebearbeiten d=4 cm gewellt		
	125,00 m ² x 60,00 €/m ²	7.500,00 €	

	Außen Sockelputz		
	40,00 m ² x 32,00 €/m ²	1.280,00 €	
	Außen Laibungsputz		
	6,00 m ² x 36,00 €/m ²	216,00 €	
	Malerarbeiten inkl. Nebenarbeiten		
	171,00 m ² x 7,00 €/m ²	1.197,00 €	
KG 336 Außenwandbekleidung innen Stadl + Wohnhaus			
	Innenputz inkl. Nebenarbeiten inkl. Innenwände-Lehm		
	442,00 m ² x 23,00 €/m ²	10.166,00 €	
	Innen Laibungsputz inkl. Innentüren		
	20,00 m ² x 18,00 €/m ²	360,00 €	
	Malerarbeiten inkl. Nebenarbeiten		
	462,00 m ² x 7,00 €/m ²	3.234,00 €	
KG 339 Außenwände,sonstiges			
	Sockelbausteine Stehender Stuhl/Granit		
	11 Stk x 450,00 €/Stk	4.950,00 €	
KG 340 Innenwände			
KG 341 Tragende Innenwände			
	Innenwand 36,50 cm		
	20,00 m ² x 96,00 €/m ²	1.920,00 €	
	Innenwand 61,50 cm-Bruchsteine seitl. Gelagert		
	30,00 m ² x 865,00 €/m ²	25.950,00 €	
	Innenwand 49,00 cm		
	20,00 m ² x 158,00 €/m ²	3.160,00 €	
KG 342 Nichttragende Innenwände			
	Innenwand 36,50 cm		
	25,00 m ² x 96,00 €/m ²	2.400,00 €	
	Vormauerung Stadl 61,50 cm		
	35,00 m ² x 665,00 €/m ²	23.275,00 €	

KG 344 Innentüren			
	Innentüren Kammern usw.		
	4 Stk x 950,00 €/Stk	3.800,00 €	

	Innentüre Stall		
	2 Stk x 1150,00 €/Stk	2.300,00 €	
	Innentüre Kammer OG		
	1 Stk x 780,00 €/Stk	780,00 €	
	Innentüre zum Stadl		
	1 Stk x 1300,00 €/Stk	1.300,00 €	
KG 349 Innenwände, sonstiges			
	Kaminwände - konisch zulaufend 49,00 cm - 24,00 cm		
	80,00 m ² x 225,00 €/m ²	18.000,00 €	
KG 350 Decken			
KG 351 Deckenkonstruktion			
	Innendecke Wohnhaus		
	Bauholz Decke liefern,gedämpft,gehackt usw. inkl. Abbinden und Aufstellen		
	13,00 m ³ x 1150,00 €/m ³	14.950,00 €	
	Balkon/Schrott		
	Bauholz Balkon liefern,gedämpft,gehackt usw. inkl. Abbinden und Aufstellen		
	1,00 m ³ x 1150,00 €/m ³	1.150,00 €	
	Treppe Wohnhaus		
	1 Stk x 3500,00 €	3.500,00 €	
	Innendecke Stadl		
	Bauholz Decke liefern,gedämpft,gehackt usw. inkl. Abbinden und Aufstellen		
	2,20 m ³ x 1150,00 €/m ³	2.300,00 €	
	Treppe Stadl		
	1 Stk x 3500,00 €	5.400,00 €	
KG 352 Deckenbeläge			
	Beplankung Wohnhaus,Dielenbretter B=i.M 50 cm d=50 mm		
	180,00 m ² x 48,00 €/m ²	8.640,00 €	
	Beplankung Stadl,Dielenbretter B=i.M 50 cm d=50 mm		
	75,00 m ² x 48,00 €/m ²	3.600,00 €	

KG 360 Dächer			
KG 361 Dachkonstruktion	Dachstuhl Wohnhaus		
	Dachstuhl Bauholz liefern,gehackt,gedämpft inkl. Abbinden und Aufstellen		

	7,0 m ³ x 1150,00 €/m ³	8.050,00 €	
	Dachschalung sägerauh,gedämpft		
	250,00 m ² x 38,00 €/m ²	9.500,00 €	
	Dachschalungsbahn		
	250,00 m ² x 5,00 €/m ²	1.250,00 €	
	Konterlattung und Nageldichtung		
	250,00 m ² x 8,50 €/m ²	2.125,00 €	
	Dachstuhl Stadl		
	Dachstuhl Bauholz liefern,gehackt,gedämpft,inkl. Abbinden und Aufstellen		
	5,00 m ³ x 1150,00 €/m ³	5.750,00 €	
	Dachschalung sägerauh,gedämpft		
	190,00 m ² x 38,00 €/m ²	7.220,00 €	
	Dachschalungsbahn		
	190,00 m ² x 5,00 €/m ²	950,00 €	
	Konterlattung und Nageldichtung		
KG 363 Dachbeläge	190,00 m ² x 8,50 €/m ²	1.615,00 €	
	Legschindelholz Wohnhaus 3-lagig Fixierung mittels Hanicheln mit Feldsteinen		
	250,00 m ² x 125,00 €/m ²	31.250,00 €	
	Legschindelholz Stadl 3-lagig Fixierung mittels Hanicheln mit Feldsteinen		
	190,00 m ² x 125,00 €/m ²	23.750,00 €	
KG 369 Dächer,sonstiges			
	Holzdachrinnen Wohnhaus inkl. Rinnenhacken geschmiedet R = 150		
	2 x 18,00 lfm x 125,00 €/lfm	4.500,00 €	
	Holzdachrinnen Stadl inkl. Rinnenhacken geschmiedet R = 150		
	2 x 16,00 lfm x 125,00 €/lfm	4.000,00 €	

KG 390 sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion			
KG 391 Baustelleneinrichtung			
	Einrichten,Vorhalten inkl. Energie und Bauwasseranschluss,Unterkünfte,Bauzäune,Bauschuttbeseitigung,Bauschilder,Baubele		

	1 psch x 20.000,00 €	20.000,00 €	
KG 392 Gerüste			
	Fassadengerüst für Stadl und Wohnhaus inkl. Ab- und Aufbau und Umbau		
	750,00 m ² x 12,00 €/m ²	9.000,00 €	
	Dachdeckerfanggerüst		
	100,00 m x 10,00 €/m	1.000,00 €	
Summe KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion			553.745,50 €
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen			
KG 420 Wärmeversorgungsanlagen			
KG 421 Wärmeerzeugungsanlagen			
	Energiequelle inkl. Schornsteinanschluss		
	1 Stk x 7500,00 €	7.500,00 €	
KG 440 Starkstromanlagen			
KG 443 Niederspannungsschaltanlagen			
	Stromanschluss LA Haus zu Bauernhaus, inkl. Kabelarbeiten usw.		
	1 psch x 4.800,00 €	4.800,00 €	
KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen			
	Hauptverteilung mit Zählerschrank, Sicherungskasten u. Zubehör, Unterverteilung und stemmarbeiten, Schalter, Lichtauslässe, Steckdosen einschl. Verkabelungsarbeiten		
	1 psch x 8000,00 €	8.000,00 €	
KG 445 Beleuchtungsanlagen			
	Leuchten Wohnhaus		
	1 psch x 5.000,00 €	5.000,00 €	
	Leuchten Stadl		
	1 psch x 3.000,00 €	3.000,00 €	
KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen			
	Blitzschutz Wohnhaus+Stadl		
	1 psch x 3.000,00 €	3.000,00 €	

KG 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen			
KG 491 Baustelleneinrichtung			
	Einrichten, Vorhalten, Unterkünfte, Bauschuttbeseitigung, Bauschilder, Baubeleuchtung, usw.		

	1 psch x 850,00 €/Stk	850,00 €	
KG 492 Gerüste			
	Innengerüst Wohnhaus bzw. Plattform		
	1 psch x 1500,00 €	1.500,00 €	
	Innengerüst Stadl		
	30,00 m ² x 8,00 €/m ²	240,00 €	
Summe KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen			33.890,00 €
KG 500 Außenanlagen			
KG 510 Geländeflächen			
KG 511 Oberbodenarbeiten			
	seitl. gelagerten Oberboden andecken		
	500,00 m ² x 7,00 €/m	3.500,00 €	
KG 520 Befestigte Flächen			
KG 521 Wege			
	Aushub Gred+ Vorplatz Stadl		
	50,00 m ³ x 14,00 €/m ³	700,00 €	
	Liefern und Einbauen Frostschutz Baustraße		
	50,00 m ³ x 30,00€/m ³	1.500,00 €	
	Pflasterarbeiten Zuwegung/Gred		
	25,00 m ² x 250,00 €/m ²	6.250,00 €	
KG 570 Pflanz- und Saatflächen			
KG 575 Rasen und Ansaaten			
	Rasensaat auf Oberbodenfläche		
	800,00 m ² x 0,50 €/m ²	400,00 €	
KG 590 Sonstige Außenanlagen			
KG 591 Baustelleneinrichtung			
	Einrichten, Vorhalten, Unterkünfte, Bauschuttbeseitigung, Bauschilder, Baubeleuchtung, usw.		
	1 psch x 500€/Stk	500,00 €	
Summe KG 500 Außenanlagen			12.850,00 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke			
KG 610 Ausstattung			
KG 611 Allgemeine Ausstattung			

	Ausstattung durch die Gemeinde, psch Betrag nach Rücksprache mit Bgm Nirschl		
	1 psch x 30.000,00 €	30.000,00 €	
Summe KG 600 Ausstattung und Kunstwerk			30.000,00 €
KG 700 Baunebenkosten			
KG 730 Architekten- und Ingenieurleistungen			
Planungsleistungen	18 % aus Bausumme netto 638480,50 €	114.926,49 €	
Für Nebenkosten Honorar Architektur, Tragwerksplanung, Planung Technische Anlagen, Brandschutzkonzept, Bodengutachten und Genehmigungsgebühren			
Summe KG 700 Baunebenkosten			114.926,49 €
			753.406,99 €

Bischofsmais

im Naturpark
Bayerischer Wald

Touristik-Information Bischofsmais · Hauptstraße 34 · 94253 Bischofsmais

ARBERLAND REGio GmbH
z. Hd. Herrn Wittenzellner
Amtsgerichtsstraße 6-8
94209 Regen

Staatl. anerkannter Erholungsort

Touristik-Information Bischofsmais
Hauptstraße 34 · 94253 Bischofsmais
Telefon 0 99 20/94 04 44
Telefax 0 99 20/94 04 40
www.bischofsmais.de
touristikinformation@bischofsmais.de

Bischofsmais, 07.03.2018

Angebote für die Beschilderung Oberbreitenau

Sehr geehrter Herr Wittenzellner,

Lieber Tobias,

wir dürfen Ihnen hiermit die weiteren Kostangebote für die Beschilderung und für die geplanten Flyer zum Thema Oberbreitenau zukommen lassen. Ebenfalls übersenden wir ein Kostangebot für die einmalige Instandsetzung der Ruinen.

MfG

Max Englam

Max Englam

-Leiter der T-Info-

Bankverbindungen

Sparkasse Regen
Konto 173 260 · BLZ 741 514 50

VR-Bank Regen
Konto 200 565 · BLZ 741 641 49

Gartenbau

GRAF

Gartengestaltung - Gartenservice - Pflasterarbeiten - Montageservice

Graf Gartenbau - Regener Str. 29a - 94253 Bischofsmais

Angebot


Angebot Nr. 694

Gemeinde Bischofsmais
Hauptstraße 34
94253 Bischofsmais

Gemeinde Bischofsmais
eingegangen am

- 7. SEP. 2017

Alfons Graf
Regener Str. 29a
94253 Bischofsmais
info@graf-gartenbau.eu
UST-IdNr. DE 263913710



Bischofsmais, 01.09.2017

BGM / GL / SB

Ihr Garten ist unsere Stärke.

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot für Ihre Außenanlage: Mäharbeiten Oberbreitenau

Position/Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Preis
1 Maschinen (Motorsense, Motormäher)			200,00 €
2 Lkw 7,5t	05:00 Std	50,00	250,00 €
3 Arbeitsstunden (Pro Jahr dreimal mähen)	86:00 Std	43,00	3.698,00 €

Gesamtbetrag (netto)

4.148,00 €

19% MWSt

788,12 €

Gesamtbetrag (brutto)

4.936,12 €

- Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteter Arbeit (Aufmaß)
- Angebot freibleibend (evtl. Preisschwankung Material)
- Anzeigepflicht von Grenzverläufen, sowie Gas-Wasser-Stromleitungen)

Wir hoffen, das Angebot entspricht Ihren Vorstellungen. Über eine positive Nachricht würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Alfons Graf
Gartenbau
Regenerstr. 29a
94253 Bischofsmais
Tel. 0 99 20 - 90 38 65

Touristik Information Bischofsmais

Von: Kerstin Dankesreiter <kerstin.dankesreiter@gmx.de>
Gesendet: Sonntag, 5. November 2017 18:54
An: Touristik Information Bischofsmais
Betreff: Fw: AW: Angebotsanfrage Broschüre im digitalen Offsetdruck / Offsetdruck

Gesendet: Freitag, 03. November 2017 um 09:45 Uhr
Von: "Flyerfabrik Werbe GmbH" <info@flyerfabrik.de>
An: "Kerstin Dankesreiter" <kerstin.dankesreiter@gmx.de>
Betreff: AW: Angebotsanfrage Broschüre im digitalen Offsetdruck / Offsetdruck

Sehr geehrte Frau Dankesreiter,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Untenstehend finden Sie unser Angebot.

Position 1:

Produkt	Broschüren im Offsetdruck
Umfang	s. unten
Größe	Endformat: 10,5 x 21 cm
Farbe	IN: 4/4 farbig Euroskala US: 4/4 farbig Euroskala
Material	IN: 90 g/m ² Bilderdruck matt US: 135 g/m ² Bilderdruck matt
Verarbeitung	US inkl. Einklappseite, Rückenstichheftung (2 Flachklammern im Rücken), verpacken

Layout
 € 250,-

+
Druck € 1414,-

 1664

Umfang	IN: 8 Seiten, US: 6 Seiten		
Auflage	10.000		
Preis	1.264,00 €		

Umfang	IN: 12 Seiten, US: 6 Seiten		
Auflage	10.000		
Preis	1.414,00 €		

Lieferung	frei Haus an 1 Adresse (DE)
Lieferzeit	ca. 8 Werktage

Zahlung	Vorkasse / PayPal
----------------	-------------------

Die oben angegebenen Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Die Angebotsverbindlichkeit beträgt vier Wochen.

Die druckfertigen Daten senden Sie uns bitte als JPG oder PDF/X-3
mit 300 dpi Auflösung (auch eingebettete Bilder) in Originalgröße,
Farbmodus CMYK, ringsum mit 3 mm Beschnitt an jeder Seite.

Wir hoffen unser Angebot entspricht Ihren Vorstellungen

Mit freundlichen Grüßen aus Plattling,

i. A.

Philipp Brunner

Bachelor Professional (CCI)

of Media Engineering and Operations

Flyerfabrik Werbe GmbH

Auenweg 18a

94447 Plattling

Tel.: +49 (0) 99 31 / 91 200 - 91

Fax: +49 (0) 99 31 / 91 200 - 92

www.flyerfabrik.de

Touristik Information Bischofsmais

Von: Kopierwerkstatt <regen@kopier-werkstatt.de>
Gesendet: Montag, 5. Februar 2018 17:43
An: Touristik Information Bischofsmais
Betreff: Angebot

Servus Max,

nachfolgend unsere Preise:

10 Infotafeln DIN A1, Aludibond, Datei wird gestellt á 35,00 Euro
Markierungszeichen 100 Stück, Aludibond, Datei wird gestellt 9 x 12 cm á 3,00 Euro
Wanderwegschilder 50 Stück, Aludibond, Datei wird gestellt 50 x 10 cm á 6,50 Euro
Alle Preise zzgl. MwSt.

MfG

Michaela Weber

Kopierwerkstatt
Maier & Maier GbR
Bahnhofstraße 10
94209 Regen
Tel. 09921-88190

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 10-13 Uhr

Montag, Mittwoch, Freitag 14-18 Uhr

Am 05.02.2018 um 14:15 schrieb Touristik Information Bischofsmais:

Liebe Michaela,

danke für Deine Bemühungen.

Hier die Anfrage.

Kosten für 10 Infotafeln /DIN A 1 groß auf Aludibond Datei wird gestellt

Markierungszeichen 100 Stück auf Aludibond Datei wird gestellt 9 x 12 cm

Wanderwegschilder 50 Stück Auf Aludibond Datei wird gestellt Größe 50 x 10

LG Max

-Leiter der Touristikinformation Bischofsmais-
Hauptstraße 34
94253 Bischofsmais

Tel. + 49 (0) 9920/940 444 (08.00 bis 20.00 Uhr) Fax + 49 (0) 9920/940 440

Liken Sie uns auf FACEBOOK unter www.facebook.de/bischofsmais

www.bischofsmais.de www.bischofsmais.com
www.holunderdorf.de www.geisskopf.de
www.bogenpark.net www.bikepark.net

350,-
300,-
325,-

975,-

netto